



EMI Srl- Via Marconi int. 9 -
55045- Pietrasanta (LU)
P.IVA 01174450468
Tel. 0584 71251 Fax 0584 283100
delbianco.r@emisrl.it

Pietrasanta li 14/09/2019

Spett.le Società Via Roma S.r.l.
Via Allende, 5 – 55041 Camaiore (LU)
P.IVA 02354630465

Preventivo installazione impianto semaforico - voci di capitolato

Descrizione	Prezzo	Q.TA'	TOTALI
D21) Fornitura e posa in opera di palina semaforica, messa a piombo e murata dentro apposita fondazione, cilindrica, in acciaio, zincata a caldo esternamente ed internamente per immersione, diametro esterno mm. 102, altezza totale mm. 3600; orecchiozza o foro filettato per la messa a terra a mm. 450 dalla base, parte da interrare mm. 400, asola di ispezione o giunzione cavi a circa ml.1,2 dalla base, foro o asola per ingresso cavi nella parte interrata.	cad. 180,00	4	720,00
D37) Fornitura e posa in opera di attacco a palina diametro mm. 102 superiore ed inferiore in policarbonato verde, per sostenere fino a 4 lanterne pedonali e/o veicolari; morsettiera di testa isolata in melamina e protetta contro la pioggia da cappello in policarbonato verde; sostegno inferiore a collare separabile in due pezzi; viteria in acciaio inox o zincata.	cad. 52,00	4	208,00



Impianto Semaforico Via Roma_.xlsx

D 52 - 53- 54) Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico completamente statico, avente le seguenti caratteristiche: armadio contenitore in resina; dimensioni: larghezza mm. 650, altezza mm. 1150 e profondità mm. 420; tettuccio parapiovanna inclinato per lo scolo dell'acqua piovana ; Sicurezze : dispositivo contro i verdi "Nemici"; " Intergreen ", Tempo minimo di fase " - . tempo minimo giallo " commutazione automatica su "Giallo lampeggiante" o Spengimento in caso di anomalia; Corredo: pulsante e cavo di almeno ml. 2,00 per il comando manuale, interruttore orario integrato per comando "Lampeggio" e " Cambio Automatico Programma";Possibilità di telegestione con software di controllo esistente , collegamento da remoto tramite modem Dial-UP o modem gsm. Possibilità invio SMS.Caratteristiche Richieste Possibili espansioni - conteggio e classificazione del traffico, sincronizzazione GPS, pannello controllo grafico, scheda Bluetooth per regolazione e programmazione APP dedicata Il regolatore deve rispondere alle normative vigenti deve inoltre essere adatto e certificato ad essere interfacciato ai sistemi di centralizzazione Comprensivo di collegamento all'impianto semaforico - (lanterne - sensori -).Interfaccia operatore terminale Touch screen + tasti fisici, compreso programmazione con specifiche cliente, controtelaio di fissaggio	D53a) regolatore semaforico elettronico a 24 uscite cablato ed equipaggiato GPS integrato - possibilità mediante espansione di comando due incroci emergenze separate - Web Server integrato	cad.	4.100,00	1	4100,00
Fornitura e posa in opera - di cavo FG16 OR 7 x 1,5 mmq, doppio isolamento adatto ad essere installato sulla rete di recinzione del cantiere navale. IVI compreso lanterna semaforica LED e palina , palo per ancoraggio cavi		m	4,20	230	966,00
D62) Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte, di cavo flessibile a norme C.E.I. , adatto per essere interrato , FG16OR da 5 x 1,5 mmq , per il collegamento fra il centralino semaforico e le morsettiere delle lanterne semaforiche.		m	3,80	260	988,00
D63) Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte, di cavo flessibile a norme C.E.I. , adatto per essere interrato , FG16OR da 4 x 1,5 mmq , per il collegamento fra il centralino semaforico e le morsettiere delle lanterne semaforiche.		m	3,40	230	782,00
D67) Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte, di corda flessibile da 16 mmq , a norma C.E.I., isolata in pvc di colore giallo-verde , per il collegamento fra i dispersori dell' impianto di terra e le parti metalliche dell' impianto (sostegni e regolatore).		m	3,00	110	330,00
D68) Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio zincato o ramato, sezione a croce mm. 50x50x5 o rotonda diametro mm. 20 di lunghezza 1,5 m , completo di morsetto e bullone per collegamento di corde di rame da mmq. 16 G/V, infisso all'interno di pozzetto ispezionabile già predisposto.		cad.	35,00	3	105,00



Impianto Semaforico Via Roma_.xlsx

D.141) Fornitura e posa in opera di lanterna veicolare a 3 colori diametro mm. 200, del tipo a settori componibili, con corpo, sportello e parasole in policarbonato verde, lenti colorate rossa, gialla e verde in vetro, OTTICA LED, cablaggio interno con conduttori di sezione mmq. 1,5, collegato alla morsettiera del sostegno; attacco superiore a gomito ed inferiore a paletta per la posa su palina e per fissaggio con nastro BAND-IT sul fusto di pali a sbraccio; montaggio su palina, sul fusto o sullo sbraccio di un palo alto; Omologazione Ministero LLPP ;

cad. 280,00 4 1120,00

Totale IVA ESCLUSA € 9.319,00

Sconto 14%

Totale IVA ESCLUSA € 8.014,34

Importo Definitivo IVA ESCLUSA

€ 8.000,00

Invio a mezzo PEC

info@pec.emisrl-it

VIA ROMA S.R.L.
società di costruzioni
Sede Legale Via Allende, 5 - 55041-Camaione-(LU)
P.I.-02354630465-C.C.I.C Lucca n° 218984 di REA
Amministratore Unico e Legale Rappresentante: Ceragioli Bruno
PEC: socviaromasrl@pec.it-Mail: soc.viaromasrl@gmail.com
Telefono aspetti amministrativi: 3452277438
Telefono aspetti tecnici: 336907845

Ai sensi del DLgs 50/2016, la presente quale lettera commerciale per la conferma d'ordine per la fornitura e posa in opera dell'impianto semaforico in oggetto da installare nell'ambito dei lavori di urbanizzazione della viabilità di collegamento fra via Roma e via Bellosguardo a Camaione.

L'impianto sarà posizionato su strada pubblica e dovrà rispondere a tutte le norme specifiche relative alla sicurezza stradale, alla alimentazione elettrica e quanto altro previsto in materia da norme e regolamenti vigenti.

Al termine dell'installazione l'impianto sarà dato funzionale e funzionante, e, dovranno essere rilasciate le dichiarazioni di conformità e certificazione dei materiali impiegati e quant'altro compri la rispondenza dell'opera alle normative di settore.

Termine di consegna dei lavori 20.12.2019

Pagamenti : come convenuto dietro presentazione di fattura recante l'indicazione del CIG

CIG - Z5F2B39456

Si rimane in attesa della vostra sottoscrizione per conferma che dovrete restituire all'indirizzo PEC d'invio

Camaione 18.12.2019

VIA ROMA S.R.L.

Società di costruzioni

L'Amministratore Ceragioli Bruno


